

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบางสนใกล้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร ยกระดับหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีคัดเลือก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบางสนใกล้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร ยกระดับหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน จำนวนเงิน ๑,๒๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) จำนวนราคากลาง ๑,๑๖๗,๓๗๗.๖๖ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) โดยวิธีคัดเลือก จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบัณฑิต บินกาเดร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบางสนใกล้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร ยกระดับหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง

2. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบางสนใกล้ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 460.00 ม. ยกระดับหินคลุกหนา 0.15 ม. หรือปริมาณงานไมนอยกวา 1,840.00 ตร.ม.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,222,000.00 บาท
ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบางสนใกล้ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 460.00 ม. ยกระดับหินคลุก หนา 0.15 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 1,167,377.66 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เวช คงชูดวง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดอบต.

7.2 ชัช คงบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 กานดา ชอบเอียด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

7.4 ซัมรี มะแอ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.5 โชค เสาร์พูล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

โชค เสาร์พูล
19 กุมภาพันธ์ 2567 13:47:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบางสนใกล้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร ยกระดับหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลไพรวัน/องคการบริหารสวนตำบลไพรวัน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,760.000	1.79	4,940.40	1.4054	2.51	6,943.23
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	276.000	966.41	266,729.16	1.4054	1,358.19	374,861.16
	1.3.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	1.3.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,683.000	279.64	470,634.12	1.4054	393.00	661,429.19
	1.5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4	1.5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	28.000	997.50	27,930.00	1.4054	1,401.88	39,252.82

โชค เสาร์พูล

19 กุมภาพันธ์ 2567 13:48:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบางสนใกล้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร ยกระดับหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	14.000	1,487.66	20,827.24	1.4054	2,090.75	29,270.60
6	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	22.24	22.24	1.4054	31.25	31.25
							รวมราคากลาง	1,111,788.25
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,167,377.66

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โชค เสาร์พูล

19 กุมภาพันธ์ 2567 13:48:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบางสนใกล้ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร ยกระดับหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

(เวช คงชูดวง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัช คงบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กำนดา ชอบเอียด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัมรี มะแอ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชค เสาร์พูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชค เสาร์พูล
19 กุมภาพันธ์ 2567