

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายริมทุ่งนา-เกาะรัก หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะสวาด โดยวิธีคัดเลือก

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะ เรื่องราคากลางและคำนวณราคากลาง ไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ ก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้าง ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมูหะอะมิง มาแอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายริมทุ่งนา-เกาะรัก หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสวาด พร้อมวางท่อระยายน้ำ 5 จุด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร ยกระดับหินคลุก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยกระดับคันดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด โดยวิธีคัดเลือก / บุกเบิกถนนหินคลุกสายริมทุ่งนา-เกาะรัก ม.5 บ้านเกาะสวาด พร้อมวางท่อระบายน้ำ 5 จุด กว้าง 4 ม. ยาว 720 ม. ยกระดับหินคลุก หนา 0.15 ม. หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,880 ตร.ม. ยกระดับคันดินลูกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,455,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายริมทุ่งนา-เกาะรัก หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสวาด พร้อมวางท่อระยายน้ำ 5 จุดขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร ยกระดับหินคลุก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,441,964.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 เวช คงชูดวง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดอบต.

   7.2 ซัมรี มะแอ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

   7.3 ชัช คงบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

   7.4 นฤมล อับดุลยาเล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการคลัง

   7.5 โชค เสาร์พูล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

โชค เสาร์พูล

25 มิถุนายน 2562 13:36:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายริมทุ่งนา-เกาะรัก หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสวาด พร้อมวางท่อระบายน้ำ 5 จุด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร ยกระดับหินคลุก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร ยกระดับคันดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลไพรวัน/องคการบริหารสวนตำบลไพรวัน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
1	1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	2,958.500	422.00	1,248,487.00	1.4019	591.60	1,750,253.92
	1.2 งานถางป่าและขุดตอ							
2	1.2.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,880.000	1.74	5,011.20	1.4019	2.43	7,025.20
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	432.000	853.36	368,651.52	1.4019	1,196.32	516,812.56
	3. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4	3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	35.000	1,028.57	35,999.95	1.4019	1,441.95	50,468.32
5	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	25.000	31.96	799.00	1.4019	44.80	1,120.11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายริมทุ่งนา-เกาะรัก หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสวาด พร้อมวางท่อระยายน้ำ 5 จุด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร ยกระดับหินคลุก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร ยกระดับคันดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

รวมราคากลาง	2,325,680.11
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,441,964.11

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โชค เสาร์พูล

25 มิถุนายน 2562 13:37:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายริมทุ่งนา-เกาะรัก หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสวาด พร้อมวางท่อระยายน้ำ 5 จุด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร ยกระดับหินคลุก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร ยกระดับคันดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

(เวช คงขูดวง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัมรี มะแอ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัช คงบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นฤมล อับดุลยาเล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชค เสาร์พูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชค เสาร์พูล
25 มิถุนายน 2562