

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายหลังโรงเรียนบ้านโคกยามู (ต่อจากสายเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู
โดยวิธีคัดเลือก

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะ เรื่องราคากลางและคำนวณราคากลาง ไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ ก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้าง ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมูหะอะมิง มาแอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ บุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนบ้านโคกยามู(ต่อจากสายเดิม)

ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ยกระดับลูกรังตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ประมาณราคาตามแบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ประมาณการเมื่อ **๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางถางป่า(ขนาดเบา)	๕,๗๗๕.๐๐	๑.๔๐๑๙	๘,๐๙๕.๙๗	
๒	งานยกระดับลูกรังพร้อมบดอัดแน่น	๔๑๕,๓๒๗.๔๔	๑.๔๐๑๙	๕๘๒,๒๔๗.๕๔	
๓	งานผิวจราจรหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๐,๔๐๗.๔๕	๑.๔๐๑๙	๖๐๓,๓๘๘.๒๐	
๔	งานวางท่อ คสล.				
	๔.๑ ขนาดท่อ ขนาด DIA. ๐.๖๐ เมตร	๒๓,๑๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๓๒,๓๘๓.๘๙	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๒๒๖,๑๑๕.๖๐	
	ราคากลางที่กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น			**๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐**	
ตัวอักษร	**(-หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)**				

ปริมาณ ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตร.ม.ละ ๓๗๑.๕๒ บาท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ที่ ๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ ประมาณราคาโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนโคกยามู(ต่อจากสายเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และให้ยึดถือประมาณการราคานี้ เป็นราคากลางและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๔๕ วัน แล้วได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเวช คงชูดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโชค เสาร์พูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายซัมรี มะแอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนฤมล อับดุลยาเล)

(ลงชื่อ).....เลขา/กรรมการ
(นายชัช คงบุตร)

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ บุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนบ้านโคกยามู(ต่อจากสายเดิม)

ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร

ยกระดับหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร

หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ยกระดับลูกรังตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ประมาณราคาตามแบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ประมาณการเมื่อ **๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นท (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางถางป่า(ขนาดเบา)	๕,๗๗๕.๐๐	๑.๔๐๑๙	๘,๐๙๕.๙๗	
๒	งานยกระดับลูกรังพร้อมบดอัดแน่น	๔๑๕,๓๒๗.๔๔	๑.๔๐๑๙	๕๘๒,๒๔๗.๕๔	
๓	งานผิวจราจรหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๐,๔๐๗.๔๕	๑.๔๐๑๙	๖๐๓,๓๘๘.๒๐	
๔	งานวางท่อ คสล				
	๔.๑ ขนาดท่อ ขนาด DIA. ๐.๖๐ เมตร	๒๓,๑๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๓๒,๓๘๓.๘๙	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๒๒๖,๑๑๕.๖๐	
	ราคากลางที่กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น			**๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐**	
ตัวอักษร	**(-หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)**				

ปริมาณ ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตร.ม.ละ ๓๗๑.๕๒ บาท

สำรวจ.....ผช.ช่างโยธา
(นายธวัช เรืองสุวรรณ)

ลงชื่อ.....หน.สำนักปลัด
(นายซัมรี มะแอ)

ประมาณการ.....นายช่างโยธา
(นายชัช คงบุตร)

ลงชื่อ.....ปลัด อบต.
(นายเวช คงชูดวง)

ตรวจ.....ผอ.กองช่าง
(นายโชค เสาร์พูล)

ลงชื่อ.....นายก อบต.
(นายมูหะอะมิง มาแอ)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

บุกเบิกถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนบ้านโคกยามู(ต่อจากสายเดิม)

หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐+๘๒๕ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ผู้ประมาณราคา นายชัช คงบุตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐%

จำทำประเมินราคาเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	๓,๓๐๐.๐๐	๑.๗๕	๕,๗๗๕.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒.๔๕	๘,๐๙๕.๙๗
๒	งานยกระดับลูกรังพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	๖๖๐.๐๐	๖๒๙.๒๘	๔๑๕,๓๒๗.๔๔	๑.๔๐๑๙	๘๘๒.๑๙	๕๘๒,๒๔๗.๕๔
๓	งานผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร	ลบ.ม.	๔๙๕.๐๐	๘๖๙.๕๑	๔๓๐,๔๐๗.๔๕	๑.๔๐๑๙	๑,๒๑๘.๙๗	๖๐๓,๓๘๘.๒๐
๔	งานวางท่อ คสล							
	๔.๑ ขนาดท่อ ขนาด DIA. ๐.๖๐ เมตร	เมตร	๒๑.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑,๕๔๒.๐๙	๓๒,๓๘๓.๘๙
	ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร		๓๗๑.๕๒	บาท	๘๗๔,๖๐๙.๘๙		TOTAL	๑,๒๒๖,๑๑๕.๖๐
					ประมาณการทั้งสินคิดเป็นเงิน			๑,๒๒๖,๑๑๕.๖๐
					ราคากลางที่กำหนดเป็นเงินทั้งสิน			**๑,๒๒๖,๐๐๐.๐๐**
					ตัวอักษร	**(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)**		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายชัช คงบุตร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส