

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกยามู-บ้านพรุกาบแดง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement .go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ได้จัดทำราคากลางตาม โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกยามู-บ้านพรุกาบแดง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ป้ายโครงการ ๑ ป้าย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส วงเงินงบประมาณ ๖,๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๖,๐๙๑,๖๖๑.๔๑ บาท (หกล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบัณฑิต บินกาเดร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกยามู-บ้านพรุกาบแดง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,268,000.00 บาท
โครงการซอมสรางถนนแอสฟัลทติกคอนกรีตสายบานโคกยามู-บานพรุกาบแดง หมูที่ 7 บานโคกยามู กวาง 6.00 ม. ยาว 1,170.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,020.00 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกยามู-บ้านพรุกาบแดง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร จังหวัดนราธิวาส เขตฝนตก ฝนชุก 2

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มี.ค. 2568 เป็นเงิน 6,091,661.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มะยากี ดอแม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

7.2 ชัช คงบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 กานดา ชอบเอียด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

7.4 ซัมรี มะแอ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.5 โชค เสาร์พูล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไพรวัน

โชค เสาร์พูล

06 มกราคม 2568 14:01:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกยามู-บ้านพรุกาบแดง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลไพรวัน/องคการบริหารสวนตำบลไพรวัน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานกรุยทาง							
1	1.1.1 งานกรุยทาง	ตร.ม.	4,680.000	1.83	8,564.40	1.4054	2.57	12,036.40
	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	2,225.000	242.26	539,028.50	1.4054	340.47	757,550.65
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
3	1.3.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	622.500	269.65	167,857.12	1.4054	378.96	235,906.39
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	622.500	995.19	619,505.77	1.4054	1,398.64	870,653.40
	3. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							

โชค เสาร์พูล

06 มกราคม 2568 14:04:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกยามู-บ้านพรุกาบแดง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลไพรวัน/องคการบริหารสวนตำบลไพรวัน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 1.00 ม.)	เมตร	38.000	284.08	10,795.04	1.4054	399.24	15,171.34
6	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	31.76	31.76	1.4054	44.63	44.63
	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
7	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	48.000	3,312.01	158,976.48	1.4054	4,654.69	223,425.54
	6. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	6.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
8	6.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	4,680.000	16.50	77,220.00	1.4054	23.18	108,524.98
9	6.1.2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	2,340.000	37.56	87,890.40	1.4054	52.78	123,521.16
	6.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกยามู-บ้านพรุกาบแดง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารสวนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารสวนตำบลไพรวัน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	6.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	7,020.000	335.51	2,355,280.20	1.4054	471.52	3,310,110.79
11	7. งานเส้นจราจร	ตร.ม.	354.880	290.00	102,915.20	1.4054	407.56	144,637.02
							รวมราคากลาง	5,801,582.30
					บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)			6,091,661.41

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โชค เสาร์พูล

06 มกราคม 2568 14:04:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกยามู-บ้านพรุกาบแดง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกยามู ตำบลไพรวัน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

(มะยากี ดอแม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัช คงบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กานดา ชอบเอียด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัมรี มะแอ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชค เสาร์พูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชค เสาร์พูล
06 มกราคม 2568