แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านไพรวัน หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,120,000.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ประเภทงานเสริมผิวถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านไพรวัน หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสวาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 935.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,740.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแปลนที่ อบต.ไพรวัน กำหนด งบประมาณ 1,120,000.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 1,125,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง แนบท้ายดังนี้

5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 หน้า

5.2 แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนน (แบบ ปร.4) จำนวน 1 หน้า

5.3 แบบแปลนงานก่อสร้างถนน จำนวน 4 หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

6.1	นายเวช คงชูดวง	ตำแหน่ง ปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
6.2	นางสมฤดี หะยีอาแว	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ไพรวัน	กรรมการ
6.3	นายโชค เสาร์พูล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.4	นายซัมรี มะแอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
6.5	นายซัช คงบุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไพรวัน

ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๕.๐๐ ม. หนา๐.๐๔ เมตร

หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓,๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ประมาณราคาตามแบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางถางป่า(ขนาดเบา)	๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๐.๐๐	
๒	งานลาดยาง TACK COAT	๔๑,๙๖๒.๘๐	๑.๓๙๘๔	๕๘,๖๘๐.๗๘	
๓	งานชั้นพื้นทางหินคลุก			๐.๐๐	
๔	งานผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE				
	งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ ซม.	๗๐๘,๘๗๙.๖๐	๑.๓๙๘๔	๙๙๑,๒๙๗.๒๓	
๕	งานตีเส้นจราจร	๕๔,๒๓๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๗๕,๘๓๕.๒๓	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๑๒๕,๘๑๓.๒๔	
	ราคากลางที่กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น			**๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐**	
ตัวอักษร	**(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)**				

ปริมาณ ๓,๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตร.ม.ละ ๓๐๐.๘๐ บาท

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ที่ ๔๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ ประมาณราคาโครงการเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และให้ยึดถือประมาณการราคานี้ เป็นราคากลางและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน แล้วได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเวช คงชูดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมฤดี หะยีอาแว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัมรี มะแอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโชค เสาร์พูล)

(ลงชื่อ).....เลขา/กรรมการ
(นายชัช คงบุตร)