## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบารู-บ้านกลาง

ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร

หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ๐ ๐.๐๐ เมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ ๙ บ้านบาเดาะมาตี ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐ ๐.๐๐ เมตร

**ออกแบบ** องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

**ประมาณราคาตามแบบ** แบบองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

**ประมาณการเมื่อ** ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | FACTOR F. | ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | งานปรับเกรด(ขนาดเบา) | ๒,๕๖๐.๔๐ | ๑.๓๙๘๔ | ๓,๕๘๐.๔๖ | |
| ๒ | งานวางท่อ คสล. | | | | |
| | ๒.๑ ขนาดท่อ | ๐.๐๐ | ๑.๓๙๘๔ | ๐.๐๐ | |
| ๓ | งานไหล่ทางลูกรัง | ๓๐,๙๒๐.๘๘ | ๑.๓๙๘๔ | ๔๓,๒๓๙.๗๖ | |
| ๔ | งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ ม. | ๖๓๓,๙๗๒.๘๐ | ๑.๓๙๘๔ | ๘๘๖,๕๔๗.๕๗ | |
| ๕ | งานทรายหยาบชั้นพื้นทาง | ๓๑,๓๖๕.๖๔ | ๑.๓๙๘๔ | ๔๓,๘๖๑.๗๑ | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐ % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | ๙๗๗,๒๒๙.๕๐ | |
| | คิดเป็นเงินประมาณการ | | | **๙๗๗,๐๐๐.๐๐** | |
| ตัวอักษร | **(-เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)** | | | | |

ปริมาณ ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตร.ม.ละ ๖๖๐.๑๔ บาท

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบารู-บ้านกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านจาเราะ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และให้ยึดถือประมาณการราคานี้ เป็นราคากลางและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๔๕ วัน แล้วได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

**-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเวช คงชูดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโชค เสาร์พูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
( นางกานดา ชอบเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายซัมรี มะแอ)

(ลงชื่อ).....เลขา/กรรมการ
(นายชัช คงบุตร)