แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัท์ติกคอนกรีต สายจาเราะ-บาวง หมู่ที่ 1 บ้านจาเราะ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,054,000.- บาท (-หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ประเภทงานเสริมผิวถนนแอสฟัท์ติกคอนกรีต สายจาเราะ-บาวง หมู่ที่ 1 บ้านจาเราะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแปลนที่ อบต.ไพรวัน กำหนด งบประมาณ 1,066,000.- บาท (-หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 1,066,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง แนบท้ายดังนี้

5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 2 หน้า

5.2 แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนน (แบบ ปร.4) จำนวน 2 หน้า

5.3 แบบแปลนงานก่อสร้างถนน จำนวน 4 หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

6.1 นายเวช คงชูดวง	ตำแหน่ง ปลัดอบต.ไพรวัน	ประธานกรรมการ
6.2 นางสมฤดี หะยีอาแว	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ไพรวัน	กรรมการ
6.3 นายโชค เสาร์พูล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.4 นายซัมรี มะแอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
6.5 นายชัช คงบุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	เลขา/กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาเราะ-บาวง

ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนา๐.๐๔ เมตร

หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านจาเราะ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ประมาณราคาตามแบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางถางป่า(ขนาดเบา)	๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๐.๐๐	
๒	งานลาดยาง TACK COAT	๓๗,๐๘๘.๐๐	๑.๓๙๘๔	๕๑,๘๖๓.๘๖	
๓	งานชั้นพื้นทางหินคลุก			๐.๐๐	
๔	งานผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE				
	งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ ซม.	๖๗๗,๗๙๒.๐๐	๑.๓๙๘๔	๙๔๗,๘๒๔.๓๓	
๕	งานตีเส้นจราจร	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๖๗,๑๒๓.๒๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๐๖๖,๘๑๑.๓๙	
	ราคากลางที่กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น			**๑,๐๖๖,๐๐๐.๐๐**	
ตัวอักษร	**(-หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)**				

ปริมาณ ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตร.ม.ละ ๓๓๓.๑๓ บาท

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ที่ ๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ ประมาณราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาเราะ-บาวง หมู่ที่ ๑ บ้านจาเราะ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และให้ยึดถือประมาณการราคานี้ เป็นราคากลางและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน แล้วได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเวช คงชูดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมฤดี หะยีอาแว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัมรี มะแอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโชค เสาร์พูล)

(ลงชื่อ).....เลขา/กรรมการ
(นายชัช คงบุตร)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาเราะ-บาวง

หมู่ที่ ๑ บ้านจาเราะ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐+๘๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตร.ม

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ผู้ประมาณราคา นายชัช คงบุตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐%

จัดทำประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	๐.๐๐	๑.๗๓	๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒.๔๒	๐.๐๐
๒	งานลาดยาง TACK COAT	ตร.ม.	๓,๒๐๐.๐๐	๑๑.๕๙	๓๗,๐๘๘.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๖.๒๑	๕๑,๘๖๓.๘๖
๓	งานชั้นพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๔	งานผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE					๐.๐๐๐๐		
	งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา๐.๐๔ ซม.	ตร.ม.	๓,๒๐๐.๐๐	๒๑๑.๘๑	๖๗๗,๗๙๒.๐๐	๑.๓๙๘๔	๒๙๖.๒๐	๙๔๗,๘๒๔.๓๓
๕	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๑๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๔๑๙.๕๒	๖๗,๑๒๓.๒๐
	ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร		๓๓๓.๑๓	บาท	๗๖๒,๘๘๐.๐๐		TOTAL	๑,๐๖๖,๘๑๑.๓๙
					ประมาณการทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน			๑,๐๖๖,๘๑๑.๓๙
					ราคากลางที่กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๐๖๖,๐๐๐.๐๐
					ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายชัช คงบุตร

ตำแหน่ง นายช่างโยธา