สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบนโคก - บ้านกูบู

ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ ม

หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านกูบู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ประมาณราคาตามแบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ประมาณการเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางถางป่า	๘๔๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑,๑๗๔.๖๖	
๒	งานรื้อคันทางแล้วบดอัด	๕,๓๕๖.๘๐	๑.๓๙๘๔	๗,๔๙๐.๙๕	
๓	งานลาดยาง Tack coat	๕๖,๐๙๕.๖๐	๑.๓๙๘๔	๗๘,๔๔๔.๐๙	
	งานลาดยาง prime coat	๑๔,๗๐๒.๔๐	๑.๓๙๘๔	๒๐,๕๕๙.๘๔	
๔	หินคลุกบดอัดแน่น	๗๐,๓๕๘.๒๒	๑.๓๙๘๔	๙๘,๓๘๘.๙๓	
๕	งานปูผิวจราจรบน prime coat	๑,๐๒๕,๑๖๐.๔๐	๑.๓๙๘๔	๑,๔๓๓,๕๘๔.๓๐	
	งานปูผิวจราจรบน Tack coat	๑๐๐,๒๖๒.๔๐	๑.๓๙๘๔	๑๔๐,๒๐๖.๙๔	
๖	งานตีเส้นจราจร	๗๙,๘๐๐.๐๐	๑.๓๙๘๔	๑๑๑,๕๙๒.๓๒	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**๑,๘๙๑,๔๔๒.๐๓**	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๘๙๑,๔๔๒.๐๓	
	ราคากลางที่กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น			**๑,๘๙๑,๐๐๐.๐๐**	
ตัวอักษร	**(-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)**				

ปริมาณ ๕,๓๒๐.๐๐ ตร.ม.ละ ๓๕๕.๔๕ บาท

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ที่ ๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ ประมาณราคาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบนโคก - บ้านกูบู ม.๖ บ้านกูบู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และให้ยึดถือประมาณการราคานี้ เป็นราคากลางและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๖๐ วัน แล้วได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเวช คงชูดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมฤดี หะยีอาแว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโชค เสาร์พูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายซัมรี มะแอ)

(ลงชื่อ).....เลขา/กรรมการ
(นายชัช คงบุตร)