แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านกูบู (สองช่วง) ปริมาณงานขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร พร้อมไหลทางดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านกูบู ตำบลไพรวัน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ไพรวัน กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านกูบู (สองช่วง) ปริมาณงานขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร พร้อมไหลทางดินลูกรัง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,272,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านกูบู (สองช่วง) ปริมาณงานขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร พร้อมไหลทางดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านกูบู ตำบลไพรวัน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ไพรวัน กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ส.ค. 2565 เป็นเงิน 2,271,047.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เวช คงชูดวง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดอบต.

7.2 ชัช คงบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 กานดา ชอบเอียด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

7.4 สมฤดี หะยีอาแว กรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

7.5 โชค เสาร์พูล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

โชค เสาร์พูล

25 สิงหาคม 2565 09:25:18

เยิง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านกูบู (สองช่วง) ปริมาณงานขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านกูบู ตำบลไพรวัน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ไพรวัน กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,240.000	1.85	5,994.00	1.3984	2.58	8,382.00
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2	2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	121.500	176.37	21,428.95	1.3984	246.63	29,966.24
	2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	162.000	331.78	53,748.36	1.3984	463.96	75,161.70
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านกูบู (สองช่วง) ปริมาณงานขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านกูบู ตำบลไพรวัน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ไพรวัน กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลไพรวัน/องคการบริหารสวนตำบลไพรวัน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,240.000	428.67	1,388,890.80	1.3984	599.45	1,942,224.89
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	64.000	91.06	5,827.84	1.3984	127.33	8,149.65
6	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	260.000	100.12	26,031.20	1.3984	140.00	36,402.03
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	810.000	55.28	44,776.80	1.3984	77.30	62,615.87
							รวมราคากลาง	2,162,902.38
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,271,047.49

หมายเหตุ

โชค เสาร์พูล

25 สิงหาคม 2565 09:26:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านกูบู (สองช่วง) ปริมาณงานขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านกูบู ตำบลไพรวัน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ไพรวัน กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โชค เสาร์พูล

25 สิงหาคม 2565 09:26:26