แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายริมทุ่งป่าใส หมู่ที่ 4 บ้านคลองไหล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร ยกระดับหินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด โดยวิธีคัดเลือก / โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายริมทุ่งป่าใส หมู่ที่ 4 บ้านคลองไหล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,650 เมตร ยกระดับหินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,390,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายริมทุ่งป่าใส หมู่ที่ 4 บ้านคลองไหล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร ยกระดับหินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด โดยวิธีคัดเลือก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เม.ย. 2565 เป็นเงิน 3,394,944.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 เวช คงชูดวง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดอบต.

   7.2 ซัมรี มะแอ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

   7.3 สมฤดี หะยีอาแว กรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

   7.4 ชัช คงบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

   7.5 โชค เสาร์พูล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

โชค เสาร์พูล

27 เมษายน 2565 09:23:50

แบบฟอร์มราย[illegible]นหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน [illegible]ท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายริมทุ่งป่าใส หมู่ที่ 4 บ้านคลองไหล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร ยกระดับหินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลไพรวัน/องคการบริหารสวนตำบลไพรวัน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	8,250.000	1.79	14,767.50	1.3984	2.50	20,650.87
	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	5,247.000	248.12	1,301,885.64	1.3984	346.97	1,820,556.87
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	990.000	912.38	903,256.20	1.3984	1,275.87	1,263,113.47
	1.5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4	1.5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	84.000	1,097.46	92,186.64	1.3984	1,534.68	128,913.79

โชค เสาร์พูล

27 เมษายน 2565 09:26:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายริมทุ่งป่าใส หมู่ที่ 4 บ้านคลองไหล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร ยกระดับหินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	32.25	32.25	1.3984	45.09	45.09
							รวมราคากลาง	3,233,280.09
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	3,394,944.09

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โชค เสาร์พูล

27 เมษายน 2565 09:26:47

แบบฟอร์มร[illegible]านหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน[illegible]ะท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายริมทุ่งป่าใส หมู่ที่ 4 บ้านคลองไหล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร ยกระดับหินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตารางเมตร ยกระดับดินลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

(เวช คงชูดวง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ซัมรี มะแอ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมฤดี หะยีอาแว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัช คงบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชค เสาร์พูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชค เสาร์พูล
27 เมษายน 2565